KANTON NIDWALDEN

GEMEINDE ENNETBÜRGEN

Wasserbauprojekt integraler Hochwasserschutz Gemeinde Ennetbürgen

Konzept

Dorfbach
Längenprofil

Massstab 1:2000 / 50

Auftraggeber:
Gemeinde Ennetbürgen
Friedenstrasse 6
6373 Ennetbürgen

Projektbearbeitung:

Bauingenieur:

SCHUBIGER BAUINGENIEURE AG
6052 Hergiswil
6375 Beckenried
6048 Horw
Fon 041 632 66 22
Fax 041 632 66 29
info@schubiger-nw.ch
www.schubiger-nw.ch

	Datum:	erst.	gepr.
	21.04.2022	sa	lb
a	14.12.2023	ank	lb
b	17.04.2026	ank	lb
c			
d			

Format: 30 x 109

1809 - 14b

Profilnummern	Metrierung	Distanzen m	Best. Terrainhöhen	Projekthöhen	Gefälle
	1293.48	65.14	439.24	438.25	0.84%
	1228.34		438.57	437.70	0.53%
1200	1200.00		438.60	437.55	
	1184.71		437.47	437.47	
	1179.48	123.59	437.30		
	1055.89	60.94	436.81	436.79	0.66%
	994.95	31.13	437.15	436.39	0.66%
	963.82		437.16	436.19	
	955.96	81.01	437.15	436.13	0.66%
	874.95	55.46	435.59	435.59	
	819.48	36.34	434.83		
	783.14	29.88	434.57	434.57	0.28%
753	753.26	148.25	434.97	434.48	0.28%
605	605.01	51.46	433.80	434.07	0.28%
	553.55	66.45	433.86	433.93	0.08%
487	487.10	87.10	433.86	433.88	0.08%
400	400.00	53.51	433.83	433.81	0.08%
	346.49		433.88	433.76	
327	327.26		433.88	433.75	
	309.16	33.59	433.86	433.73	0.08%
276	275.57	32.35	433.82	433.71	0.08%
	243.22	38.22	433.78	433.68	0.08%
205	205.00		433.74	433.65	
	182.96	90.75	433.71	433.63	0.08%
92	92.21	31.04	433.67	433.56	0.08%
	61.17	40.09	433.61	433.54	0.08%
21	21.09		433.53	433.51	
	0.00		433.49	433.49	